FIXPUNKT

Mengenbericht

Urgelände » Aushub fertig

Baustelle
Baugrube Kirchstraße 12

Berechnet
18.11.2026, 11:32 UTC

Bezugssystem
ETRS89/UTM32 (EPSG:25832), DHHN2016

Rasterweite
25,0 cm

Bereiche
2


Abtrag	Auftrag	Bilanz
800,1 m³	0,0 m³	–800,1 m³

Massen je Bereich

Bereich	Fläche	Abtrag	Auftrag	Bilanz	Daten
Bagger	55,3 m²	0,0 m³	0,0 m³	0,0 m³	100,0 %
Grube	900,0 m²	800,1 m³	0,0 m³	–800,1 m³	100,0 %
Summe	**955,3 m²**	**800,1 m³**	**0,0 m³**	**–800,1 m³**	**100,0 %**

Rastermethode, Zellgröße 25,0 cm. Abtrag: Gelände nachher tiefer als vorher, Auftrag: höher. Bilanz = Auftrag – Abtrag. „Daten“ ist der Anteil der Fläche, den beide Aufnahmen abdecken; Lücken sind nicht mitgerechnet.

Höhenänderung



Höhenänderung nachher – vorher. Norden oben. Weiß: keine Daten oder außerhalb der Bereiche.